

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶高度: 4.8m 2. 龙骨材料种类: 轻钢龙骨 3. 面层材料种类: 硅钙板 4. 面层材料规格: 600*600mm [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	295			
2	011406001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 名称: 乳胶漆 2. 基层类型: 水泥砂浆 3. 腻子种类: 防水 4. 刮腻子遍数: 2 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子	m2	480			
3	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 找层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷砖 800*800mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输	m2	235			
4	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 墙体类型: 水泥砂浆墙面 2. 安装方式: 砂浆铺贴 3. 面层材料品种、规格: 瓷砖 300*600mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	92			
本页小计								

注：为计 规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

取

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目 编码	项目 名称	项目 特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010401012001	零星砌砖 地面抬高（地台围边）	[项目 特征] 1. 高度:200mm 2. 回填材料:轻质材料 [工作 内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m2	38.5			
6	010904002001	楼（地）面涂膜防水	[项目 特征] 1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2 3. 反边高度:300mm [工作 内容] 1. 基层清理 2. 刷基层处理剂	m2	66			
7	010401014001	砖地沟、明沟	[项目 特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:砖砌 2. 沟截面尺寸:200*300*900mm 3. 垫层材料种类、厚度:100mm 4. 混凝土强度等级:C15 [工作 内容] 1. 土方挖、运、填 2. 铺设垫层 3. 砌砖 4. 刮缝、抹灰 5. 材料运输	m	9			
8	040402016001	沟道盖板	[项目 特征] 1. 材质:复合 2. 规格尺寸:300mm [工作 内容] 1. 安装	m	9			
9	030411004001	配线 4mm2	[项目 特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜单 [工作 内容] 1. 配线	m	200			
本页 小计								

注：为计 规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

取

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目 编码	项目 名称	项目 特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411004002	配线 2.5mm ²	[项目 特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜单 [工作内容] 1. 配线	m	400			
11	030411004003	配线 1.5mm ²	[项目 特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV 4. 规格:1.5mm ² 5. 材质:铜单 [工作内容] 1. 配线	m	200			
12	030411001001	配管 20mm	[项目 特征] 1. 名称:线管 2. 材质:pvc 3. 规格:20mm [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	250			
13	031001006001	塑料给水管	[项目 特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR 20mm 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	30			
14	031001006002	塑料排水管	[项目 特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC 50mm 3. 连接形式:胶粘 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	20			
本页 小计								

注：为计 规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

取

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目 编码	项目 名称	项目 特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031001006003	塑料排水管	[项目 特征] 1. 安装部位:室 2. 材质、规格:PVC 110mm 3. 连接形式:胶粘 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	7			
16	030404017001	配电	[项目 特征] 1. 名称:空开 2. 型号:总配电 3. 规格:300*500mm 4. 基础形式、材质、规格:铁底塑面 5. 安装方式:入墙 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接地	台	1			
17	030404020001	低压熔断器 空开开关	[项目 特征] 1. 名称:空气开关 2. 规格:16-32A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	11			
18	030404020002	熔断器 380V	[项目 特征] 1. 名称:空气开关 2. 规格:380V [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	4			
19	030404035001	插座	[项目 特征] 1. 名称:插座 2. 材质:PC 3. 规格:10A 16A 4. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	20			
本页 小计								

注：为计 规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

取

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目 编码	项目 名称	项目 特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040804004001	接线盒 底盒	[项目 特征] 1. 名称:底盒 2. 规格:86*86mm 3. 材质:塑料 4. 安装形式:暗装敷设 [工作内容] 1. 本体安装 2. 凿墙开孔	个	20			
21	030404034001	照明开关 单开	[项目 特征] 1. 名称:开关 2. 材质:PC 3. 规格:86单开 4. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	4			
22	011601001001	砖砌体 除	[项目 特征] 1. 砌体名称:砖砌体 除 2. 砌体材质:砖砌体 3. 除高度:4.8m 4. 除砌体的截面尺寸:240mm 5. 余方弃置:15km以内 [工作内容] 1. 除 2. 控制扬尘 3. 清理	m3	29.28			
23	011108001001	大理石踏步防滑条加工 石材零星项目	[项目 特征] 1. 工程部位: 楼梯踏步 2. 名称:石材开槽加工 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找 层 3. 面层铺贴、磨边 4. 勾					

注：为计 规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

取

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目 编码	项目 名称	项目 特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011108001002	石材零星项目 休息 台大 理石框边	[项目 特征] 1. 工程部位:休息 台 2. 贴结合层厚度、材料种类: 水泥砂 浆 3. 面层材料品种、规格、颜色 :大理石 800*800mm [工作 内容] 1. 清理基层 2. 抹找 层 3. 面层铺贴、磨边 4. 材料运输	m2	9			
25	011108001003	石材零星项目 隔墙大理石 台面	[项目 特征] 1. 工程部位:隔墙大理石台面 2. 贴结合层厚度、材料种类: 粘接 3. 规格、颜色:4400*600*120 0mm [工作 内容] 1. 清理基层 2. 抹找 层 3. 面层铺贴、磨边 4. 酸洗、打蜡 5. 材料运输	m	4.4			
26	010802003001	钢质防火门	[项目 特征] 1. 名称:防火门 2. 门框、扇材质:钢质 [工作 内容] 1. 门 安装 2. 五金 安装	m2	8.7			
27	031004014001	给、排水附(配)件 水嘴	[项目 特征] 1. 材质:铜、不锈钢 2. 型号、规格:20mm [工作 内容] 1. 安装	个	8			
28	031003001001	阀门 截止阀	[项目 特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:20mm 3. 连接形式:热熔 [工作 内容] 1. 安装	个	1			
本页 小计								

注：为计 规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

取

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程 段： 第 7 页 共 9 页

序号	项目 编码	项目 名称	项目 特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030412001001	灯具 扣板灯		套	38			
30	030412001002	吸顶灯	[项目 特征] 1. 名称: LED吸顶灯 2. 规格: D=500mm [工作 内容] 1. 本体安装	套	6			
31	030404033001	壁扇风扇	[项目 特征] 1. 名称: 壁扇 2. 安装方式: 墙挂 [工作 内容] 1. 本体安装	台	12			
32	011615001001	开孔（打洞）	[项目 特征] 1. 部位: 墙体 2. 打洞部位材质: 混凝土 3. 洞尺寸: D=500mm [工作 内容] 1. 除 2. 控制扬尘 3. 清理	个	2			
33	01B001	人工挖 土方		工日	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目 编码	项目 名称	项目 特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011201001001	墙面一般抹灰	[项目 特征] 1. 墙体类型: 砖砌体 2. 底层厚度、砂 浆配合比: 20mm 3. 面层厚度、砂 浆配合比: 水泥砂 浆 [工作 内容] 1. 基层清理 2. 砂 浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	79			
37	010801001001	复合门	[项目 特征] 1. 名称: 复合门 [工作 内容] 1. 门安装 2. 五金安装	樘	1			
38	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	[项目 特征] 1. 名称: 沉淀 铸铁盖 2. 规格: 100*1500mm [工作 内容] 1. 构件运输、安装	套	1			
39	011102003002	块料楼地面厨房	[项目 特征] 1. 找 层厚度、砂 浆配合比: 水泥砂 浆铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷砖 600*600mm [工作 内容] 1. 基层清理 2. 抹找 层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输	m2	44			
40	011105003001	块料踢脚线	[项目 特征] 1. 踢脚线高度: 120mm 2. 名称: 踢脚线 [工作 内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴、磨边 3. 材料运输	m	93			
本页 小计								

注：为计 规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

取

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 检测中心厨房(一、二楼)装修工程

段:

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010807001001	铝合金推拉窗	[项目特征] 1.框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:1.2mm 3.玻璃类型:中空夹胶 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m ²	49.25			
42	010807001002	金属（断桥）窗	[项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:断桥铝 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m ²	16.64			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计 规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

取